

[illegible]

[illegible]

名 称	概 要	数 量		金 額	出 来 高		備 考
					%	金 額	
純 工 事 費							
改 修 工 事		一式					
小 計							
C. 諸 経 費							
(1) 現 場 管 理 費							
改 修 工 事		一式					
小 計							
発生材処分費		一式					
工 事 原 価 計							
(2) 一 般 管 理 費 等		一式					
契約保証費		一式					
D. 工 事 価 格 計							
E. 消 費 税 等 相 当 額		一式					
総 計							

上水道設備 種目別内訳

1

のとじま水族館

[illegible]

のとじま水族館

1

式

信

上水道設備 科目別内訳

2

のとじま水族館

[illegible]

上水道設備 中科目別内訳

3

のとじま水族館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
基礎工事		1	式		
計					
給水設備工事	引込工事	1	式		
給水設備工事	受水槽設置工事	1	式		
給水設備工事	敷地内給水設備工事(本管ルート)	1	式		
給水設備工事	敷地内給水設備工事(長屋ルート)	1	式		
給水設備工事	敷地内給水設備工事A(バス駐車場ルート)	1	式		
計					
発生材処理	発生材積込	1	式		
発生材処理	発生材運搬	1	式		
発生材処理	発生材処分	1	式		
計					

上水道設備 細目別内訳

4

のとじま水族館 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	60	m ²			
墨出し	小規模 -	60	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 -	60	m ²			
単管本足場	掛払い手間 10m未満	126	m ²			
単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	126	m ²			
単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	126	m ²			
安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	40	m			
安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む	40	m			
安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む	40	m			
養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 -	126	m ²			
養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	126	m ²			
養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む -	126	m ²			
仮設材運搬 (単管本足場)		126	m ²			
計						

上水道設備 細目別内訳

5

のとじま水族館 基礎工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	48	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	5	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	43	m3			
建設発生土処分		43	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	5	m3			
砂利地業	切込み砕石(再生)	10	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	58	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	58	m ²			
異形棒鋼	SD295 D13	0.9	t			
異形棒鋼	SD295 D10	0.6	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	1.5	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1.5	t			
捨てコンクリート	18-15-25	3.4	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	3.4	m3			

[illegible]

上水道設備 細目別内訳

7

のとじま水族館		給水設備工事		引込工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	2,360	m			
アスファルト撤去		823	m ²			
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	472	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	295	m3			
山砂		177	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	177	m3			
建設発生土処分		177	m3			
埋設標識テープ	150幅	1,180	m			
アスファルト舗装	A-5-15 密粒 クラッシュラン 500-1000m ² 未満	763	m ²			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温無	1	か所			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 50A	20	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 100A	1,100	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 125A	60	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 20A	18	m			

上水道設備 細目別内訳

8

のとじま水族館		給水設備工事		引込工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 50A	15	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 125A	9	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 100A	37	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 75A	7	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 100A	6	m			
間接排水口	200A	4	個			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	18	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	15	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 125A	9	m			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 100A(外ねじ)	1	個			
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 125A(外ねじ)	1	個			
弁柵	機 械 VC-3(700H)	1	組			
弁柵	機 械 VC-5(1200H)	2	組			
量水器柵	機 械 MC-2(750H)	1	組			

上水道設備 細目別内訳

10

の と じ ま 水 族 館		給 水 設 備 工 事		受 水 槽 設 置 工 事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受水槽	SUS製 130t 附属品含む	1	基			
定水位調整弁	50A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	8	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	5	個			
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 80A(外ねじ)	2	個			
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 125A(外ねじ)	3	個			
逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
給水用弁類 保温	ポリスチレン 屋外露出 ステンレス鋼板 80A	2	個			
給水用弁類 保温	ポリスチレン 屋外露出 ステンレス鋼板 125A	3	個			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 50A	2	個			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 125A	2	個			
Y形ストレーナ (管端防食コア)	10K 20A	2	個			
水撃防止器	20A	1	個			
配管支持金物	SUS製ダクター	4	組			
計						

上水道設備 細目別内訳

11

のとじま水族館		給水設備工事		敷地内給水設備工事(本管ルート)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	300	m			
アスファルト撤去		75	m ²			
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	60	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	38	m3			
山砂		22	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	22	m3			
建設発生土処分		22	m3			
埋設標識テープ	150幅	150	m			
アスファルト舗装	A-5-15 密粒 クラッシュラン 500-1000m ² 未満	75	m ²			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 30A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温無	1	か所			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 25A	1	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 30A	6	m			

上水道設備 細目別内訳

12

のとじま水族館		給水設備工事		敷地内給水設備工事(本管ルート)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 100A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 125A	141	m			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 32A	1	個			
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 100A(外ねじ)	1	個			
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 125A(外ねじ)	1	個			
弁柵	機 械 VC-P(550H)	1	組			
弁柵	機 械 VC-2(850H)	1	組			
弁柵	機 械 VC-5(1200H)	2	組			
仕切弁撤去	5K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
仕切弁撤去	5K(ねじ・給水用) 32A	1	個			
仕切弁撤去	5K(フランジ) 100A(外ねじ)	1	個			
仕切弁撤去	5K(フランジ) 125A(外ねじ)	1	個			
弁柵撤去	機 械 VC-P(550H)	1	組			
弁柵撤去	機 械 VC-2(850H)	1	組			

[illegible]

上水道設備 細目別内訳

14

のとじま水族館		給水設備工事		敷地内給水設備工事(長屋ルート)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	1,900	m			
アスファルト撤去		475	m ²			
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	380	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	288	m3			
山砂		142	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	142	m3			
建設発生土処分		142	m3			
埋設標識テープ	150幅	950	m			
アスファルト舗装	A-5-15 密粒 クラッシュラン 500-1000m ² 未満	475	m ²			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	11	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	7	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 30A 保温無	3	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	4	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温無	1	か所			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 20A	45	m			

上水道設備 細目別内訳

15

のとじま水族館		給水設備工事		敷地内給水設備工事(長屋ルート)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 25A	90	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 30A	140	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 40A	105	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 75A	450	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 125A	120	m			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 25A	3	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 32A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 40A	4	個			
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 80A(外ねじ)	1	個			
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 125A(外ねじ)	1	個			
弁柵	機 械 VC-P(550H)	4	組			
弁柵	機 械 VC-2(850H)	6	組			
弁柵	機 械 VC-3(700H)	1	組			
弁柵	機 械 VC-5(1200H)	1	組			

[illegible]

上水道設備 細目別内訳

17

のとじま水族館		給水設備工事		敷地内給水設備工事A(バス駐車場ルート)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	460	m			
アスファルト撤去		115	m ²			
根切り(機械)	バックホウ 0.28m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	92	m ³			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	58	m ³			
山砂		34	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 土砂 DID区間有り 28.5km以下	34	m ³			
建設発生土処分		34	m ³			
埋設標識テープ	150幅	230	m			
アスファルト舗装	A-5-15 密粒 クラッシュラン 500-1000m ² 未満	115	m ²			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	2	か所			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 25A	100	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 30A	130	m			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 25A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 32A	1	個			
弁柵	機 械 VC-P(550H)	2	組			

上水道設備 細目別内訳

18

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]